

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Schody budynek Zarządu, ul. Nowowiejskiego 2					
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		20,74	m2	20,740	
				RAZEM	20,740
2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		0,56	m	0,560	
				RAZEM	0,560
3	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR AT-50 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		27,74	m2	27,740	
				RAZEM	27,740
6	KNR AT-50 0106-03	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		26,24	m2	26,240	
				RAZEM	26,240
7	KNR AT-27 0402-01	Izolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm	m2		
		26,24	m2	26,240	
				RAZEM	26,240
8	KNR 9-13 0102-02	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt na ścianach	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm, mrozoodporne, antypoślizgowe R13	m2		
		20,74	m2	20,740	
				RAZEM	20,740
10	KNR 2-21 0609-01	Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01 0812-05	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek klinkierowych o wymiarach 25x12 cm	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
12	KNCK-3 0703-03	Malowanie poręczy stalowych z kształtowników lub z siatką	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500

