
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8
31524000-5

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie pomieszczeń i gabinetów ZPL Światowid
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: z-ca kierownika ds technicznych Jacek Drogosz

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 13 czerwca 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czwartek, 13 czerwca 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ZPL Światowid			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		121,17	m2	121,170	
				RAZEM	121,170
2 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		414,04	m2	414,040	
				RAZEM	414,040
4 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		414,04	m2	414,040	
				RAZEM	414,040
5 d.1	KNR-W 5-08 0512-03 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych	kpl.		
		21	kpl.	21,000	
				RAZEM	21,000
6 d.1	KNR-W 2-02 2007-04 analogia	Demontaż paneli sufitowych, płyta AMF 60x60	m2		
		54,44	m2	54,440	
				RAZEM	54,440
7 d.1	KNR-W 2-02 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych	m2		
		54,44	m2	54,440	
				RAZEM	54,440
8 d.1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - led, w tym 7 opraw awaryjnych	kpl.		
		21	kpl.	21,000	
				RAZEM	21,000
9 d.1	KNP 02 1310 -04.01	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1	KNP 02 1310 -04.03	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - malowanie pędzlami pierwszy raz	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1	KNP 02 1310 -04.04	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m2 - malowanie pędzlami drugi raz	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000