
PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Mariusz Szmigiel

DATA OPRACOWANIA: 31.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
31.08.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		$0,9 + 0,8 + 0,5 + 0,6 + 2 + 0,9 + 0,3 + 0,6 + 0,7 + 1,2 + 0,9 + 0,75 + 0,25 + 1,1 + 2,5 + 0,3 + 1,1 + 2,8 + 3,4 + 2,5 + 2,2 + 0,5 + 0,8 + 0,8 + 1,6 + 0,4 + 1,4 + 0,9 + 0,8 + 1,2 + 1,2 + 1,1 + 1,2 + 1 + 2,7 + 1,4 + 1 + 0,5 + 0,5 + 1,3 + 1,8 + 3$	m	51,400	
				RAZEM	51,400
2	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		51,4	m	51,400	
				RAZEM	51,400
3	KNNR-W 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		$0,4 + 0,8 + 0,4 + 0,7 + 1,5 + 14$	m	17,800	
				RAZEM	17,800
4	KNR 0-26 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm wykonywane ręcznie - robocizna x2 ze względu na małe powierzchnie	m2		
		$0,4 * 0,3 + 0,8 * 0,1 + 0,2 * 0,4 + 0,7 * 0,2 + 0,1 * 1,5 + 0,1 * 14$	m2	1,970	
				RAZEM	1,970
5	KNR 13-23 0402-03	Naprawy obróbek blacharskich - wycięcie zniszczonej blachy i wstawienie łat o powierzchni do 0.1 m2 - obróbka zniszczonego gzymsu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalkulacja własna	Naprawa zniszczonego gzymsu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoży budowlanych przez malowanie ręcznie	m2		
		$16 * 4 + 8 * 8 + 8 * 8 + 5 * 4 + 16 * 8 + 2 * 1 * 3$	m2	346,000	
				RAZEM	346,000
8	KNR AT-53 0403-01	Ręczne malowanie tynków strukturalnych farbami - dwukrotnie	m2		
		346	m2	346,000	
				RAZEM	346,000
9	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		$16 * 8 + 8 * 12 + 8 * 12 + 5 * 8 + 16 * 8 + 4 * 8$	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)			