
PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Mariusz Szmigiel

DATA OPRACOWANIA: 16.08.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16.08.2021

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNR 13-23 0503-04	Wymiana płytek klinkierowych 25x6 cm	m2		
		$0,28 * 0,5 + 0,7 * 0,28 + 0,25 * 0,07 + 0,5 * 0,7 + 0,5 * 0,42 + 1 * 0,14 + 1 * 0,14 + 0,75 * 0,28 + 0,75 * 0,14 + 1,5 * 0,21 + 1,5 * 0,14 + 2 * 0,14 + 1 * 0,35 + 0,75 * 1,75 + 0,5 * 0,42 + 1,5 * 0,14 + 1 * 0,21 + 0,5 * 0,42 + 0,5 * 0,63 + 0,5 * 0,14$	m2	5,201	
				RAZEM	5,201
2	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie	m2		
		5,201	m2	5,201	
				RAZEM	5,201
3	KNR-W 4-01 0821-08 analogia	Rozebranie parapetów z płytki klinkierowej	m2		
		$(0,1 + 36,2 + 7,6 + 6,68) * 0,24$	m2	12,139	
				RAZEM	12,139
4	KNR BC-02 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża - pod siatkę z klejem	m2		
		12,139	m2	12,139	
				RAZEM	12,139
5	ZKNR C-2 0106-08	Zatopienie jednej warstwy siatki	m2		
		12,139	m2	12,139	
				RAZEM	12,139
6	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet	m2		
		$(0,1 + 36,2 + 7,6 + 6,68) * 0,34$	m2	17,197	
				RAZEM	17,197
7	ZKNR C-2 0817-07 analogia	Nacięcie okładziny z płytek klinkierowych pod wprowadzenie blachy	m		
		$0,1 + 36,2 + 7,6 + 6,68$	m	50,580	
				RAZEM	50,580
8	ZKNR C-2 0817-08	Uszczelnienie połączenia płytki z blachą masą typu colozink (przyjęto 35 ml na mb)	m		
		50,58	m	50,580	
				RAZEM	50,580
9	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża - okładzina z płytek	m2		
		$(0,1 + 36,2 + 7,6 + 6,68) * 2,1 + 0,18 * (5,78 + 7,6) + 0,3 * 12,86 + 2 * (1,18 * 0,2 + 3,8 * 0,28)$	m2	115,084	
				RAZEM	115,084
10	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin klinkierowych	m2		
		115,084	m2	115,084	
				RAZEM	115,084
11		Utylizacja gruzu - przyjęto 1 worek big-bag	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000