
PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Mariusz Szmigiel

DATA OPRACOWANIA: 20.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.08.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Remont odspojonych płytek			
1 d.1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		5,5 * 1 + 1,2 * 0,15	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
2 d.1	KNR BC-02 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
3 d.1	KNR 9-24 0211-03	Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z betonu	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
4 d.1	ZKNR C-2 0106-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - zaprawa CT 87	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
5 d.1	ZKNR C-2 0106-01	Dodatkowa warstwa siatki	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
6 d.1	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
7 d.1	KNR 13-23 0503-04	Wymiana płytek klinkierowych 25x6 cm	m2		
		5,68	m2	5,680	
				RAZEM	5,680
2		Montaż listwy zamykającej folię kubełkową			
8 d.2	KNKRB 5 0615-03 analogia	Wykonanie na odkład żwiru wraz z ponownym zasypianiem	m		
		9 + 9,8 + 12 + 6 + 7,8 + 6 + 21 + 31,5 + 14,5 + 5 + 5	m	127,600	
				RAZEM	127,600
9 d.2	KNR AT-53 0501-01 analogia	Montaż listwy zakończeniowej folii kubełkowej	m		
		127,6	m	127,600	
				RAZEM	127,600
10 d.2	KNR 19-01 0929-04	Uzupełnienie cokołów z płytek klinkierowych	m		
		127,6	m	127,600	
				RAZEM	127,600
3		Inne			
11 d.3	KNR AT-55 0106-01 analogia	Uzupełnienie brakujących spoin	m		
		34 * 0,07 * 4	m	9,520	
				RAZEM	9,520
12 d.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża - płytki klinkierowe	m2		
		(9 + 9,8 + 12 + 6 + 7,8 + 6) * 2,4	m2	121,440	
				RAZEM	121,440
13 d.3	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin klinkierowych	m2		
		121,44	m2	121,440	
				RAZEM	121,440