
**SU ADMIRAŁ I - malowanie ciągów
kom. parteru, lobby/recepcji, gab.
pielęgnarskiego, szatni i pom. socj.
oraz drzwi wejściowych**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Mariusz Szmigiel

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

DATA OPRACOWANIA: 27.09.2024

inż. Mariusz Szmigiel
upr. bud. ZAP/0044/WBKb/16

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Drzwi wejściowe			
1 d.1	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		1,25 * 3,16 * 2	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
2		Gabinet pielęgniarstwa			
2 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		2 * 1,2 * 2,45	m2	5,880	
		3 * 1,09 * 2,11	m2	6,900	
				RAZEM	12,780
3 d.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,49 * 4,14	m2	14,449	
		1,64 * 1,6	m2	2,624	
				RAZEM	17,073
4 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2 * 3,49 + 2 * 4,14) * 3,57	m2	54,478	
		3,49 * 4,14	m2	14,449	
		(2 * 1,64 + 2 * 1,6) * 0,54	m2	3,499	
		1,64 * 1,6	m2	2,624	
		-2 * 1,2 * 2,45 * 0,5	m2	-2,940	
		-2 * 1,09 * 2,11 * 0,5	m2	-2,300	
				RAZEM	69,810
5 d.2	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie	m2		
		69,81	m2	69,810	
				RAZEM	69,810
6 d.2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian farbą emulsyjną	m2		
		69,81	m2	69,810	
				RAZEM	69,810
7 d.2	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		17,073	m2	17,073	
				RAZEM	17,073
3		Lobby/Recepcja			
8 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,25 * 3,16	m2	3,950	
		2,3 * 2,68	m2	6,164	
		2,13 * 1,1 * 2	m2	4,686	
		2,07 * 2,9	m2	6,003	
				RAZEM	20,803
9 d.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,99 * 5,94	m2	35,581	
				RAZEM	35,581
10 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2,6 * 1,01	m2	2,626	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,99 * 5,94	m2	35,581	
		5,99 * 0,99	m2	5,930	
		3,8 * 0,2	m2	0,760	
		5,99 * 3,42	m2	20,486	
		4,28 * 3,42	m2	14,638	
		0,95 * 2,95	m2	2,803	
		-20,803 * 0,5	m2	-10,402	
				RAZEM	72,422
11 d.3	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przez malowanie ręcznie	m2		
		72,422	m2	72,422	
				RAZEM	72,422
12 d.3	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian farbą emulsyjną	m2		
		72,422	m2	72,422	
				RAZEM	72,422
13 d.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		35,58	m2	35,580	
				RAZEM	35,580
4		Ciągi komunikacyjne - parter			
14 d.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,39 * 2,12 * 13	m2	38,308	
		1,09 * 2,09 * 2	m2	4,556	
		1,96 * 3,12	m2	6,115	
		2,3 * 1,45	m2	3,335	
		1,02 * 2,12 * 8	m2	17,299	
		1,29 * 2,72	m2	3,509	
		15,4 * 2,4	m2	36,960	
		2,13 * 1,41	m2	3,003	
		3 * 2,13 * 1,09	m2	6,965	
		1,55 * 2,89	m2	4,480	
				RAZEM	124,530
15 d.4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		16,96 * 1,3	m2	22,048	
		7,68 * 1,3	m2	9,984	
		7,82 * 1,3 + 22,07 * 1,3	m2	38,857	
				RAZEM	70,889
16 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(16,96 * 2 + 2,15 + 0,62 + 3,96 + 0,31 + 7,68 + 1,46) * 3,07	m2	153,807	
		(7,82 + 5,89 + 0,82 + 4,56 + 22,07 + 1,18 + 1,94) * 2,4	m2	106,272	
		3,71 * 1,29 + 0,6 * (20,8 + 7,54 + 1,28)	m2	22,558	
		(3,72 + 1,4 + 1,42 + 2,16 + 0,58 + 0,96 + 0,79) * 2,94	m2	32,428	
		-(124,53 - 15,4 * 2,4) * 0,5	m2	-43,785	
				RAZEM	271,280
17 d.4	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przez malowanie ręcznie	m2		
		271,28	m2	271,280	
				RAZEM	271,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian farbą emulsyjną	m2		
		271,28	m2	271,280	
				RAZEM	271,280
19 d.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		70,889	m2	70,889	
				RAZEM	70,889
5		Szatnia i pomieszczenie socjalne			
20 d.5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,01 * 2,08	m2	2,101	
		1,02 * 2,1	m2	2,142	
		0,91 * 2,16 * 0,5	m2	0,983	
				RAZEM	5,226
21 d.5	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,68 * 3,53	m2	5,930	
		1,31 * 1,04	m2	1,362	
		3,85 * 3,42	m2	13,167	
				RAZEM	20,459
22 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2 * 1,68 + 2 * 3,53) * 2,56	m2	26,675	
		1,68 * 3,53	m2	5,930	
		1,31 * 1,04	m2	1,362	
		5,79 * 2,23	m2	12,912	
		3,85 * 3,42	m2	13,167	
		(2 * 3,85 + 2 * 3,42) * 2,29	m2	33,297	
		-0,91 * 2,16 * 2 * 0,5	m2	-1,966	
		-1,02 * 2,1	m2	-2,142	
		-2,12 * 1,05	m2	-2,226	
		0,6 * (16,4 + 1,7) + 0,3 * 6,81 + 1,46 * 2,42	m2	16,436	
				RAZEM	103,445
23 d.5	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych przez malowanie ręcznie	m2		
		103,445	m2	103,445	
				RAZEM	103,445
24 d.5	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian farbą emulsyjną	m2		
		103,445	m2	103,445	
				RAZEM	103,445
25 d.5	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		20,459	m2	20,459	
				RAZEM	20,459